



Przekładowy widok poziomowania gwintów montażowych



Przekrój A-A



Beton: C20/25 (B25)  
Stal : # - A IIIN (RB500SP)  
Otulenie stali: w gruncie 50 mm

Uwaga: wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością jego twórcy i autora tj. Królak & Architekti Pracownia Projektowa, Maciej Królak. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, iż nie będzie kopiowany i udostępniany bez pisemnego uzgodnienia z jego autorem. W przypadku stwierdzenia niezgodności lub konieczności wprowadzenia jakichkolwiek zmian odnośnie bryły, funkcji, konstrukcji lub lokalizacji budynku, należy zwrócić się do Autora opracowania lub jednostki Adaptującej, która przyjęła funkcję Projektanta.

**K&A** Królak & Architekti  
Pracownia Projektowa  
ul. Tadeusza Kościuszki 13/218, 05-300 Mińsk Mazowiecki  
tel. 500-186-155, krolak.architekti@gmail.com

Nazwa rysunku:

**RZUT I PRZEKRÓJ A-A**  
architektura

Tytuł opracowania:

Projekt budowlany budowy wolnostojącego masztu flagowego.

Lokalizacja inwestycji:

Kałuszyn, gm. Kałuszyn, powiat miński, działka oznaczona numerem ewidencyjnym 4121

Inwestor:

Gmina Kałuszyn  
ul. Poczтова 1  
05-310 Kałuszyn

Projektant:

skala:	1:50	data:	12.05.2022 r.	nr rys.	1.
--------	------	-------	---------------	---------	----

Informacje uzupełniające:

- Po wykonaniu wykopu podłoże powinno być odebrane przez kierownika budowy. Fakt ten należy odnotować w dzienniku budowy.
- W przypadku stwierdzenia, iż w dniu wykopu warunki gruntowe są gorsze od założonych należy wstrzymać prace.
- W przypadku natrafienia na grunty organiczne lub nasypowe należy wykonać wymianę gruntu do poziomu wierzchu gruntów nośnych. Ewentualną wymianę gruntu wykonać za pomocą chudego betonu.
- W sytuacji wykonywania fundamentu w szalunku należy dokładnie warstwowo (co 10-15 cm) zagęścić grunt zasypowy wokół wykonanego fundamentu. Prawdliwość wykonanych prac w znaczący sposób wpływa na stabilność realizowanej konstrukcji. Zaleca się realizację fundamentu bez szalunku tj. równy wykop i zalanie bezpośrednio w gruncie, bez naruszenia stabilności skarpy gruntu rodzimego.
- Wszystkie roboty ziemne należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem kierownika budowy.
- Zatopienie kotew fajkowych w fundamencie oraz pozostałych nadziemnych prac montażowych, wykonać zgodnie z instrukcją producenta masztów.