

## PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi zapewniającej dojazd do gruntów rolnych wsi Stare Groszki i Nowe Groszki, gm. Kałuszyn

Lp.	Nr SSTWiORB	Wyszczególnienie robót	Jedn.	Ilość
1	3	4	5	6
<b>ROBOTY DROGOWE</b>				
X	D.01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>	X	X
1	D.01.01.01	<b>Obsługa geodezyjna obiektu:</b>	x	x
		1) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,960
		2) Inwentaryzacja powykonawcza obiektu	kpl	1,00
X	D.04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	X	X
2	D.04.01.01	Profilowanie koryta drogi wraz przygotowaniem podłoża pod wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej (do wymaganej rzędnej) 5,2*960	m <sup>2</sup>	4 992,00
3	D.04.02.01	<b>Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego:</b>	x	x
		1) Podbudowa drogi z materiału niespoistego (pospółki) grubości 20cm - warstwa dolna (odsączająca) 5,2*960	m <sup>2</sup>	4 992,00
		2) Podbudowa drogi z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) o grubości 15cm - warstwa górna 5,1*960	m <sup>2</sup>	4 896,00
X	D.07.00.00	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	X	X
4	D.07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego	kpl	1,00