

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,305	km km	 0,305	 
				RAZEM	0,305
<b>2</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
2	KNR 2-31 d.2 0805-05	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 156	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 156,000	 
				RAZEM	156,000
3	KNR 2-31 d.2 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z załadunkiem i wywiezieniem na odległość do 5 km 78	m m	 78,000	 
				RAZEM	78,000
4	KNR 2-31 d.2 0817-01	Rozebranie ścieków z kostki o grubości 8 cm na podsypce piaskowej wraz z załadunkiem i wywiezieniem na odległość do 5 km 23	m m	 23,000	 
				RAZEM	23,000
5	KNR AT-03 d.2 0102-02/03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km 311,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 311,100	 
				RAZEM	311,100
<b>3</b>		<b>ZJAZDY I PRZEJŚCIA</b>			
6	KNNR 6 d.3 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 78	m m	 78,000	 
				RAZEM	78,000
7	KNNR 6 d.3 0502-03	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (materiał istniejący) 156	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 156,000	 
				RAZEM	156,000
<b>4</b>		<b>NAWIERZCHNIA</b>			
8	KNNR 6 d.4 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 2155,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2155,500	 
				RAZEM	2155,500
9	KNNR 6 d.4 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych 2155,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2155,500	 
				RAZEM	2155,500
10	KNR 2-31 d.4 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 105,4	t t	 105,400	 
				RAZEM	105,400
11	KNNR 6 d.4 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych 2155,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2155,500	 
				RAZEM	2155,500
12	KNNR 6 d.4 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 2155,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2155,500	 
				RAZEM	2155,500
<b>5</b>		<b>OZNAKOWANIE</b>			
13	KNNR 6 d.5 0705-06	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie 40,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40,800	 
				RAZEM	40,800